



PROJEKTIRANJE
STRUČNI NADZOR
KONZALTING
KOORDINATOR ZNR
ETAŽNE PODJELE
PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

kašik doo

Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Križevci
tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797
e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

INVESTITOR: OPĆINA GORNJA RIJEKA

GRAĐEVINA: VLASTELINSKI GRAD
MALI KALNIK

LOKACIJA: MALI KALNIK

VRSTA PROJEKTA: SANACIJA ZIDINA
BURGA

RADOVI ZA IZVOĐENJE
2017. GODINE

RAZINA OBRADE: TROŠKOVNIK

IZRADIO: MARKO KAŠIK
dipl. ing. građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Marko Kašik
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3394

KRIŽEVCI: 07/2016.

DIREKTOR: MARKO KAŠIK
dipl. ing. građ.

K A Š I K
projektiranje, inženjering,
konzalting, d. o. o
KRIŽEVCI

1. Pripremni radovi:

- 1. U pripremnim radovima bi se kao i svake godine raščistio cjelokupni plato od raslinja jer je zabranjena upotreba pesticida u "Posebnom botaničkom rezervatu Mali Kalnik".
Uz to u ovom dijelu radova bi se i izradila pristupna rampa za neometan prilazak i uspinjanje na središnji plato.
- raščišćavanje raslinja komp 1,00
 - pripremni radovi komp 1,00
 - izrada pristupne rampe za dizalicu u podnožju. komp 1,00

2. Građevinsko-arheološki iskop

Arheološko - građevinsko iskopavanje romaničkog dijela burga - građevinski, ručni iskop uz stalni arheološki nadzor.
Separacija iskopanog materijala na privremeni deponij na radilištu.

Obračun po m³ iskopanog materijala u rastresitom stanju.

- iskop materijala m³ 10,00
- separacija m³ 10,00
- transport korisnog iskopanog materijala na lokaciji burga m³ 5,00

3. Zidanje kamenom u punoj širini

Sanacija zidova zidanjem u punoj širini kamenom lomljencem dopremljenim iz podnožja burga i kamenim lomljencem dopremljenim po prijašnjim godinama ili dobivenim iz iskopa.

U cijenu uključiti dopremu kamena iz podnožja burga te ukupnog ostalog građevnog materijala potrebnog za zidanje 33,0 m³ zida. (upotreba elevatora).

Materijal za izradu veziva 1:3:6

Bijeli cement

Vapno gašeno

Pijesak 0-4 mm

Dobava materijala na radilište

Cijena radova:

- Zidanje kamenog zida m³ 25,00
- Transport kamenog lomljenca 25,0 m³ iz podnožja burga m³ 25,00
- Transport ukupnog građevnog materijala i alata za zidanje 25,0 m³, iz podnožja burga komplet 1

4. Dosnimavanje novootkrivenih zidova i podova burga

Dosnimavanje novootkrivenih zidova i podova burga uz upotrebu potrebnih mjernih alata te izrada elaborata u četiri primjerka.

komplet 1,00

5. Obrada pokretnih arheoloških nalaza.

Obrada pokretnih arheoloških nalaza.

komplet 1,00

REKAPITULACIJA:

UKUPNO kN:	
PDV 25%:	
SVEUKUPNO kN:	

Izradio:

Marko Kašik, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Marko Kašik
dipl.ing.grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3394

